

Accreditatie van het laboratorium in Arnhem



Waterdichtheidstest op CIPP-liners

Een wezenlijk kwaliteitskenmerk is de accreditatie van het laboratorium. IKT Nederland verkeert op dit moment volop in het accreditatieproces.

Bij rioolrenovatieworkzaamheden met CIPP-liners, worden de volgende standaard testen uitgevoerd om de renovatie te onderzoeken op waterdichtheid en sterkte/draagvermogen:

- Waterdichtheid
- Driepuntsbuigproef
- Wanddikte

Alleen bij een negatief resultaat van de eerste test, worden meer gerichte controles uitgevoerd. Zo als bijvoorbeeld reststyreen gehalte, dynamisch-mechanische analyse of spectrumanalyse. Dit gebeurt alleen wanneer deze tests echt noodzakelijk zijn en de extra kosten die hierbij gemaakt worden gerechtvaardigd zijn.

Lees meer...

IKT-keuringsafdeling CIPP-liners